

# Ficha técnica

## Kit de instalación básico de tanque elevado

Fecha: Julio 2020

### Descripción

Kit básico para la instalación de un tanque elevado con sistema llenado de la red pública. Incluye un kit de accesorios de agua + un kit de accesorios de rebose + herramientas clave para la instalación. El kit de accesorios de agua contempla tuberías y conexiones de la Línea Hidráulica Roscada Rotoplas, altamente resistentes al impacto y con protección anti uv, ideales para ser instaladas en exteriores.

Características	Detalle	
Material de fabricación	Accesorios de agua	Polipropileno Homopolímero tipo 1 (PP-H).
	Accesorios de rebose	Policloruro de Vinilo (PVC).
Presentación	Kit de accesorios de agua	¾" con reducción a ½"
	Kit de accesorios de rebose	2" para desagüe.
Sistema de unión	Kit de accesorios de agua	Sistema roscado Rotoplas (se usa Sellaplas)
	Kit de accesorios de rebose	Sistema de embone Rotoplas (se usa pegamento)



Características	Detalle			
Accesorios de agua	Unión doble HH 3/4" <b>Und: 1</b>		Enterosca c/tuerca 3/4" <b>Und: 3</b>	
	Cupla HH 3/4" <b>Und: 1</b>		Unión doble 3/4" MH <b>Und: 1</b>	
	Codo 90° 3/4" HH <b>Und: 3</b>		Te 90° HHH 3/4" <b>Und: 1</b>	
	Buje MH 3/4" x 1/2" <b>Und: 1</b>		Tubo roscado Rotoplas 3/4" (1.5metros). <b>Und: 4</b>	
	Terraja 3/4" para rosca BSPT 6 peines <b>Und: 1</b>		Sellaplas 50 cm <sup>3</sup> <b>Und: 1</b>	
	Llave de paso 3/4" <b>Und: 1</b>		Válvula check 3/4" <b>Und: 1</b>	
	Adaptador pvc 3/4" <b>Und: 1</b>		Adaptador pvc 1/2" <b>Und: 1</b>	
	Accesorios de rebose	Codo desagüe 2" x 90 <b>Und: 3</b>		Tee desagüe 2" <b>Und: 2</b>
Sombrero ventilación 2" <b>Und: 2</b>			Unión desagüe 2" <b>Und: 4</b>	
Reducción de 4 a 2" <b>Und: 1</b>			Tubo PVC 2" (1.5 metro) <b>Und: 4</b>	
Pegamento PVC 1/32 <b>Und: 1</b>				

## Nota:

- Este kit de instalación está diseñado considerando la colocación del tanque sobre una base de 1.6 m de altura.
- Los puntos de agua y desagüe deben estar a una distancia no mayor a 3 metros.
- Este esquema de instalación de tanque contempla el llenado del tanque de la red pública.
- El kit no incluye la válvula check y accesorios para la instalación en la entrada de la red pública.
- IPS es una empresa del Grupo Rotoplas.

